

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

2021 г.

ремонт многоквартирного жилого дома по адресу г. Новосибирск, ул. Галуцака, 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт отмостки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1051,859 тыс. руб.

Средства на оплату труда 240,340 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1191,59 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕР46-04-009-01 Применит	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-009-01 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1795; ЭМ=16,1692 НР (43394 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (43832 руб.) СП (26080 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (43832 руб.)	25,55 0,1*365*0,7	3015,06 1715,54	1299,52	77035	43832	33203	8,93	228,16
2	ФЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-20-1 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1393 НР (3427 руб.): 104% от ФОТ (3295 руб.) СП (1977 руб.): 60% от ФОТ (3295 руб.)	1,095 (365*0,3) / 100	3008,97 3008,97		3295	3295		18,68	20,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-043 2019-4 ЭМ=12,21 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	91,25 365*0,1*2,5	50,06	50,06	4568		4568		
4	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 2019-4 ЭМ=12,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	91,25 Ф3	212,91	212,91	19428		19428		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						179204				248,61
Раздел 2. Замена отмостки										
5	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1589 НР (17667 руб.): 80%*0.9 от ФОТ (24537 руб.) СП (9385 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (24537 руб.)	0,73 (0,2*365) / 100	33612,75 33612,75		24537	24537		203,665	148,68
6	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-002-04 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1497; ЭМ=8,5654; ЗПМ=20,2346; МАТ=6,4054 НР (43863 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (39623 руб.) СП (25260 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (39623 руб.)	36,5 0,1*365	1542,56 924,42	615,76 161,14	56303	33741	22475 5882	4,9329	180,05
7	ФССЦ-02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.05.04-0092 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм МАТ=7,302	3,285 Ф4.р1	1072,66		3524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦ-02.2.05.04-0096	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.05.04-0096 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм МАТ=10,0508	36,5 Ф4.p2	1035,23		37786				
9	ФССЦ-02.2.05.04-0090	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.05.04-0090 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм МАТ=7,8632	3,65 Ф4.p3	1189,54		4342				
10	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-01-003-07 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1768; ЭМ=6,4423; ЗПМ=0; МАТ=19,8533 НР (5657 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (5152 руб.) СП (3503 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (5152 руб.)	0,9125 (365*0,25) / 100	24147,59 5646,35	663,44	22035	5152	605	28,037	25,58
11	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-01-003-07 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1768; ЭМ=6,4423; ЗПМ=0; МАТ=19,8533	-0,219 -Ф1.p1	67302,69		-14739				
12	ФССЦ-01.2.03.03-0103	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.03-0103 Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) МАТ=11,6612	219 Ф1.p1*1000	106,7		23367				
13	ФЕР06-01-035-01	Устройство отмостки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-035-01 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,146; ЭМ=11,3812; ЗПМ=19,9837; МАТ=9,1239 НР (117086 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (123901 руб.) СП (68455 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (123901 руб.)	0,438 (0,12*365) / 100	457280,02 254930,08	131287,9 27948,94	200289	111659	57504 12242	1344,0038	588,67

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФССЦ-04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.01-0006 Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200) МАТ=6,8109	44,46 Ф5,р1	3337,34		148378				
15	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.17-0097 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм МАТ=4,3792	730 365*2	104,05		75957				
Итого по разделу 2 Замена отмотки						872655				942,98
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						686105	222216	137783 18124		1191,59
Накладные расходы						231094				
Сметная прибыль						134660				
ВСЕГО по смете						1051859				1191,59