

Согласовано:



Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе
ценнообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения
сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1)
Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г.
№ 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Новосибирск, ул. Галуцака, 17
(наименование стройки)

г. Новосибирск, ул. Галуцака, 17
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-003/09.08.2023-АР

Ремонт фасада жилого дома расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Галуцака, 17
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
(проектная и (или) иная техническая документация)
3 кв. 2023 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	753,85	(75,01) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	753,85	(33,25) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

138,27	(4,22) тыс.руб.
479,88	чел.час.
18,79	чел.час.

Утверждено:

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
17.08.23

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт фасада											
25	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ Объем=18,6 / 100	100 м2	0,186	1	0,186					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое 421/пр прил.10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					375,84	1,495	104,51	32,79	3 426,88
		2 ЗМ					4,60	1,495	1,28	0	
		3 в т.ч. ОТМ					0,81	1,495	0,23	0	
		4 М					343,22		63,84	0	
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,495	12,096045					
		ЗТМ	чел.-ч	0,07	1,495	0,0194649					
		Итого по расценке					723,66		169,63		3 426,88
		ФОТ							104,74		3 426,88
		Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			115,21		3 769,57
		Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8	%	69		69			72,27		2 364,55
		Всего по позиции							357,11		9 561,00
3	ФЕР08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада Объем=129,425 / 100	100 м2	1,29425	1	1,29425					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое 421/пр прил.10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					11,09	1,495	21,46	32,79	703,67
		П,Н	08.1.02.17 Сетка фасадная защитно-декоративная	м2	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	1,3	1,495	2,5153749					
		Итого по расценке					11,09		21,46		703,67
		ФОТ							21,46		703,67
		Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			23,61		774,04
		Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8	%	69		69			14,81		485,53
		Всего по позиции							59,88		1 963,24
4	ФССЦ-08.1.02.17-0171	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 (Материалы для строительных работ)	10 м2	14,237	1	14,237	18,80		267,66	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(129,425*1,1)/10									
		Всего по позиции									
		267,66									
		0,00									
1	ФЕР16-01-090-03	Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	0,186	1	0,186					
		Объем=18,6 / 100									
	Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,8 Табл.2, п.1										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое										
	421/пр прил.10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих										
	421/пр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 551,80	1,196	790,12	32,79	25 908,03
	2 ЗМ						1 086,48	1,196	241,69	0	
	3 в т.ч. ОТМ						427,81	1,196	95,17	0	
П,Н	01.7.06.14.0027 Лента двусторонняя	кг	0	0	0	0					
П,Н	01.7.15.07-0148 Дюбель-якорь для распорки, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полному или пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт	0	0	0	0					
П,Н	06.2.05.03 Плиты облицовочные	м2	0	0	0	0					
П,Н	07.2.06.06 Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл	0	0	0	0					
Н	12.1.01.03 Материал гидроветрозащитный	м2	103	0	0	0					
П,Н	12.2.03.15 Утеплитель	м3	0	0	0	0					
	ЗТ	чел.-ч	369,21	1,196	1,196	82,1329798					
	ЗТм	чел.-ч	36,88	1,196	1,196	8,2041773					
	Итого по расценке						4 638,28		1 031,81		25 908,03
	ФОТ								886,29		25 908,03
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15	%	100						886,29		25 908,03
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15	%	49						433,79		12 694,93
	Всего по позиции								2 350,89		64 510,99
2	ФЕР16-58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,155	1	0,155					
		Объем=15,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое										
	421/пр прил.10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих										
	421/пр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						70,98	1,265	13,92	32,79	456,44
	2 ЗМ						0,20	1,265	0,04	0	
Н	999-9900 Строительный мусор	м	0,12								
	ЗТ	чел.-ч	9,1	1,265	1,265	1,7842825					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					71,18				
		ФОТ					13,96				456,44
	Приказ № 812/лр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90				13,92				456,44
	21.12.2020 Прил. п.92						12,53				410,80
	Приказ № 774/лр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46				6,40				209,96
	11.12.2020 Прил. п.92										
	Всего по позиции						32,89				1 077,20
5	ФЕР12-01-004-06	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками	100 м	0,006	1	0,006					
	Объем=0,6 / 100										
	ОП п.1,12.1 При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты (добавить до 17 м) ОЗП=1,01; ТЗ=1,01										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое										
	421/лр прил.10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные зарисованные помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расч.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутреннего режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих										
	421/лр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
У0	01.7.15.07-0052 Дюбели с калиброванной головкой (в обшивку) с цинковым хромированным покрытием, размер 3х59,5 мм	м	0,00169			0,0000096	22 558,00		0,22		
У0	04.3.01.09-0014 Раствор гипсовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51			0,00306	519,80		1,59		
У0	08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	м	0,41			0,00246	11 200,00		27,56		
У0	08.3.07.01-0076 Покраска потолочной, сорочечной, маржа стали СпЗел, шпатель 50-200 мм, толщина 4-5 мм	м	0,013			0,000078	5 000,00		0,39		
У0	14.5.04.07-0012 Массовка гипсовая строительная назначения декоративная для оштукатуривания	кг	6,7			0,0402	74,58		3,00		
	1 ОТ						618,64		1,50995		183,62
	2 ЗМ						81,46		1,495		0
	3 в т.ч. ОТМ						12,37		1,495		0
	4 М						5 654,45		1,18		0
Н	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные неплавающие	м2	189			1,134					
	ЗТ	чел.-ч	67,39			1,50995	0,6105332				
	ЗТМ	чел.-ч	0,95			1,495	0,0086215				
	Итого по расценке						886,89		7,51		183,62
	ФОТ								5,71		183,62
	Приказ № 812/лр от НР Крыши	%	109						6,22		200,15
	21.12.2020 Прил. п.12								3,25		104,66
	Приказ № 774/лр от СП Крыши	%	57								
	11.12.2020 Прил. п.12										
	Всего по позиции						16,98		1,01		488,43
6	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (Материалы для строительных работ)	л	0,12	1	0,12	8,44			0	
	Объем=0,2*0,6										
	Всего по позиции								1,01		0,00
8	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,001	1	0,001	11 200,00		11,20	0	
	Объем=1*1,03*0,6/1000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
9	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэфир, прочность не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	М2	0,63	1	0,63	24,94	15,71	0		0,00
	(Материалы для строительных работ)										
	Объем=(0,7+0,35)*0,6										
	Всего по позиции										
10	ФССЦ-12.1.02.03-0172	Технозащит: Плита-Стоп ЭКП (Материалы для строительных работ)	М2	0,51	1	0,51	29,37	14,98	0		0,00
	Объем=0,85*0,6										
	Всего по позиции										
14	ФЕР-15-01-090-03	Устройство вентиляруемых фасадов с облицовкой плитками из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	0,186	1	0,186					0,00
	Объем=18,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое 421лр прил.10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы: ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421лр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
П,Н	01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	0		0					
П,Н	01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной пружинной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт	0		0					
П,Н	06.2.05.03	Плиты облицовочные	М2	0		0					
П,Н	07.2.06.06	Конструктив металлопластиковые и элементы крепежные вентиляруемых фасадов	компл	0		0					
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	М2	103		19,158					
П,Н	12.2.03.15	Утеплитель	М3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	369,21		1,495		102,6662247			
	ЗТМ		чел.-ч	36,88		1,495		10,2552216			
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы										
	21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы										
	11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции										
11	ФССЦ-01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,256	1	0,256	22 558,00	5 774,85	0		80 638,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							5 774,85		0,00
7	ФССЦ-01.7.06.14-0001	Лента водоотбойная (Отделочные работы)	кг	0,95	1	0,95	6,28		5,97	0	
		Всего по позиции							5,97		0,00
16	ФССЦ-12.2.03.15-0011	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (Отделочные работы)	м3	3,72	1	3,72	255,60		950,83	0	
		Объем=18,6*0,2									
		Всего по позиции							950,83		0,00
15	ФССЦ-12.1.01.03-0011	Гидропрокладка «Master» (Отделочные работы)	м	19,158	1	19,158	138,30		2 649,55	0	
		Всего по позиции							2 649,55		0,00
26	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,29425	1	1,29425					
		Объем=129,425 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое 42/лр прил. 10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 42/лр прил. 10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					33,87	1,495	65,54	32,79	2 149,06
		2 ЗМ					22,14	1,495	42,84	0	
		3 в т.ч. ОТМ					0,58	1,495	1,12	0	
		4 М					1,84		2,38	0	
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		17,86065					
		ЗТ	чел.-ч	3,69	1,495	7,1397948					
		ЗТМ	чел.-ч	0,05	1,495	0,0967452					
		Итого по расценке					57,85		110,76		2 149,06
		ФОТ							66,66		2 149,06
		Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100			66,66		2 149,06
		Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49			32,66		1 053,04
		Всего по позиции							210,08		5 351,16
27	ФССЦ-14.4.01.02-0001	Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Conseal Touch-Up" (Отделочные работы)	л	17,86065	1	17,86065	269,29		4 809,69	0	
		Всего по позиции							4 809,69		0,00
28	ФЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,10825	1	1,10825					
		Объем=10,825 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое 42/лр прил. 10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (и/или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Н	1 ОТ						1 520,76	1,265	2 132,01	32,79	69 908,61
	2 ЗМ						1,21	1,265	1,70	0	
	4 М						1 140,25		1 263,68	0	
	999-9900 Строительный мусор						5,3306825				
	ЗТ		чел.-ч	174	1,265	243,9369075					
	Итого по расценке						2 662,22		3 397,39		69 908,61
	ФОТ								2 132,01		69 908,61
	Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89					1 897,49		62 218,66
	21.12.2020 Прил. п.95								938,08		30 759,79
	Приказ № 774/пр от СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44							
11.12.2020 Прил. п.95											
Всего по позиции									6 232,96		162 887,06
29	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,10825	1	1,10825					
Объем=110,825 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое 421/пр прил.10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (и/или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Н	1 ОТ						33,87	1,495	56,12	32,79	1 840,17
	2 ЗМ						22,14	1,495	36,68	0	
	3 в т.ч. ОТМ						0,58	1,495	0,96	0	
	4 М						1,84		2,04	0	
	14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе		кг	13,8		15,29385					
	ЗТ		чел.-ч	3,69	1,495	6,1137165					
	ЗТМ		чел.-ч	0,05	1,495	0,0828417					
	Итого по расценке						57,85		94,84		1 840,17
	ФОТ								57,08		1 840,17
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100					57,08		1 840,17
21.12.2020 Прил. п.15											
Приказ № 774/пр от СЛ Отделочные работы			%	49					27,97		901,66
11.12.2020 Прил. п.15											
Всего по позиции									179,89		4 582,02
30	ФССЦ-14.4.01.06-0001	Грунтовка РАР1 (Отделочные работы)	кг	15,29385	1	15,29385			334,47	0	
Всего по позиции									5 115,33		0,00
24	ФЕР62-25-1	Отштукатурка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,10825	1	1,10825					
Объем=110,825 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое 421/пр прил.10 табл.2 п.2 или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 421/пр прил.10 табл.2 п.14 ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
31	ГЭСНр62-26-4	Н	1 ОТ								
			2 ЗМ								
			3 в т.ч. ОТМ								
			4 М								
			ЗТ								
			ЗТМ								
			Итого по расценке								
			ФОТ								
			Приказ № 812/пр от НР Материальные работы (ремонтно-строительные)								
			21.12.2020 Прил. п.96								
32	ФССП-14.3.02-01-0011	Н	14.4.02.07 Краски перхлоретиловые								
			ЗТ								
			ЗТМ								
			Итого по расценке								
			ФОТ								
			Приказ № 812/пр от НР Материальные работы (ремонтно-строительные)								
			21.12.2020 Прил. п.96								
			Приказ № 774/пр от СП Материальные работы (ремонтно-строительные)								
			11.12.2020 Прил. п.96								
			Всего по позиции								
33	ФССП-14.3.02-01-0011	Н	Краска акриловая: Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL								
			фасадная водоразбавляемая								
			(Материальные работы (ремонтно-строительные))								
			Всего по позиции								
			Итого по смете:								
			Итого прямые затраты (справочно)								
			в том числе:								
			Оплата труда рабочих								
			Эксплуатация машин								
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								
34	ФССП-14.3.02-01-0011	Н	Материалы								
			Строительные работы								
			в том числе:								
			оплата труда								
			эксплуатация машин и механизмов								
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								
			Всего по позиции								
			Итого по смете:								
			Итого прямые затраты (справочно)								
			в том числе:								
			Оплата труда рабочих								
			Эксплуатация машин								
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								
			Материалы								
			Строительные работы								
			в том числе:								
			оплата труда								
			эксплуатация машин и механизмов								
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							22 077,05		
		накладные расходы							4 206,83		130 835,08
		сметная прибыль							2 089,93		65 045,70
		Итого ФОТ (справочно)							4 433,62		138 272,14
		Итого накладные расходы (справочно)							4 206,83		130 835,08
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 089,93		65 045,70
		ВСЕГО по смете							75 010,15		753 848,99

Составил:

Тимофеев И.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Гаврилов П.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.