

Приложение № \_\_\_ к договору № \_\_\_ от \_\_\_ г.

**Утверждаю:**

Директор ООО "СК Новый мир"



Шмаков И.С./

М.П.

**Калькуляция**

По ремонт дренажной системы по адресу: г.Новосибирск, ул. Галушача, 17

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел: Работы</b>					
	Демонтаж/монтаж трафарной плитки, с сохранением плитки	м2	450,00	2 500,00 Р	1 125 000,00 Р
	Подсыпка поверхности песком трамбовкой	м2	450,00	400,00 Р	180 000,00 Р
	Разработка грунта, механическим способом	м/ч	32,00	3 800,00 Р	121 600,00 Р
	Укладка дренажной трубы	м	450,00	500,00 Р	225 000,00 Р
	Работы по отведению воды с крыши, ПНД трубами	м	250,00	500,00 Р	125 000,00 Р
	Подсыпка поверхности песком и щебнем с трамбовкой	м3	270,00	1 500,00 Р	405 000,00 Р
	Обустройство крыши над приемком, металлокаркас с профнастилом	м2	25,00	4 000,00 Р	100 000,00 Р
	Работы по обустройству дренажного колодца	шт	1,00	25 000,00 Р	25 000,00 Р
	Алмазное бурение	шт	1,00	25 000,00 Р	25 000,00 Р
	Обустройство сливных воронок	шт	5,00	2 000,00 Р	10 000,00 Р
<b>Итого по разделу Работы</b>					<b>2 341 600,00 Р</b>
<b>Раздел: Материалы</b>					
	Грунт	м3	10,00	1 600,00 Р	16 000,00 Р
	Щебень 5-20	т	65,00	1 650,00 Р	107 250,00 Р
	Доставка щебня Камазом	шт	5,00	7 000,00 Р	35 000,00 Р
	Труба дренажная 160 мм, с фильтром, с перфорацией	м	450,00	400,00 Р	180 000,00 Р
	Песок	т	65,00	450,00 Р	29 250,00 Р
	Доставка песка камазом	шт	5,00	7 000,00 Р	35 000,00 Р
	Труба ПНД 110	м	250,00	570,00 Р	142 500,00 Р
	отвод ПНД 100*45град эл/св	шт	10,00	2 730,00 Р	27 300,00 Р
	тройник ПНД 110 эл/св	шт	10,00	2 810,00 Р	28 100,00 Р
	втулка 110/14	шт	50,00	370,00 Р	18 500,00 Р

1	2	3	4	5	6
	фланец 110ру 10/16	шт	50,00	880,00 Р	44 000,00 Р
	Труба бесшовная металл Д80*4 6м	т	0,48	69 288,00 Р	33 119,66 Р
	Труба профильная Д60*40 металл	т	0,53	69 288,00 Р	36 791,93 Р
	Профлист С20	м2	36,00	890,00 Р	32 040,00 Р
	Водосточная система для крыши приемка	шт	1,00	8 956,00 Р	8 956,00 Р
	Кольцо колодезное КС-15,9	шт	1,00	11 073,40 Р	11 073,40 Р
	Днище для колодца ПН 15	шт	1,00	12 803,40 Р	12 803,40 Р
	Крышка для колодца колодца ПН 15-1	шт	1,00	10 716,80 Р	10 716,80 Р
	Люк колодца композитный	шт	1,00	5 450,00 Р	5 450,00 Р
	Сливные волонки	шт	5,00	5 420,00 Р	27 100,00 Р
	<b>Итого по разделу материалы</b>				<b>840 951,19 Р</b>
<b>Раздел: дополнительные расходы</b>					
	Вывоз мусора	т	40,00	1 200,00 Р	48 000,00 Р
	Расходные материалы	руб			100 000,00 Р
	Накладные расходы	руб			60 000,00 Р
	Погрузо-разгрузочные работы	руб			50 000,00 Р
	Доставка материала	маш/ч	10,00	3 400,00 Р	34 000,00 Р
	<b>Итого по разделу</b>				<b>292 000,00 Р</b>
	<b>Итого по всем разделам</b>				<b>3 474 551,19 Р</b>
				в том числе НДС	764 401,26

Ген. директор СК Новый мир

Шмаков И.С.

