

2021 г.

2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Кровля 1-2 подъезд

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2125,167 тыс. руб.

Средства на оплату труда 456,142 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1921,74 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
Балконы										
1	ФЕРр63-16-5	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: композитных панелей, площадью в одном месте: свыше 5 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-16-5 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2207; ЭМ=13,4561; ЗПМ=0 НР (4542 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ (6988 руб.) СП (2795 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6988 руб.)	1,296 (81*1,6) / 100	5657,47 5392,25	265,22	7332	6988	344	23,41	30,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦ-01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм МАТ=5,356	5,2	53,56		279				
3	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,203; ЭМ=6,7156; ЗПМ=10,7931; МАТ=24,0815 НР (24626 руб.): 123% от ФОТ (20021 руб.) СП (15016 руб.): 75% от ФОТ (20021 руб.)	1,4 140 / 100	19396,41 14282,19	47,95 18,78	27155	19995	67 26	53,94	75,52
4	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.05-0011 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=11,1611	43	94,2		4051				
5	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2081; ЭМ=12,1275; ЗПМ=16,7013; МАТ=6,7587 НР (5596 руб.): 120% от ФОТ (4663 руб.) СП (3031 руб.): 65% от ФОТ (4663 руб.)	1,4 140 / 100	4796,68 3267,61	296,76 62,63	6715	4575	415 88	14,36	20,1
6	ФССЦ-12.1.02.03-0205 Применит. ТКП	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0205 Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=10,4347	167,58 Ф1.р1*1,05	177,6		29762				
7	ФССЦ-12.1.02.03-0206 Применит. ТПП	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0206 Унифлекс ЭПП МАТ=10,6756	170,52 Ф1.р2*1,05	153,73		26214				
8	ФЕР07-05-039-07 Применит. Обработка мастикой швов на кровле	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-07 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2247; ЭМ=4,5585; ЗПМ=22,4064; МАТ=6,4638 НР (9585 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (8055 руб.) СП (5477 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (8055 руб.)	1,8 (18*40/4) / 100	6727,31 4422,95	2304,36 51,98	12109	7961	4148 94	20,13	36,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФССЦ-01.2.03.03-0103	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.03-0103 Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) МАТ=11,2437	137,2	102,88		14115				
10	ФЕР46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-015-05 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2706 НР (1940 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2309 руб.) СП (1108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2309 руб.)	0,87 87 / 100	2653,99 2653,99		2309	2309		12,82	11,15
11	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,203; ЭМ=6,7156; ЗПМ=10,7931; МАТ=24,0815 НР (3825 руб.): 123% от ФОТ (3110 руб.) СП (2333 руб.): 75% от ФОТ (3110 руб.)	0,435 (87*0,5) / 100	9698,2 7141,1	23,97 9,39	4219	3106	10 4	26,97	11,73
12	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.05-0011 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=11,1611	6,7	94,2		631				
13	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-004-04 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2189; ЭМ=11,9808; ЗПМ=19,624; МАТ=6,7587 НР (8472 руб.): 120% от ФОТ (7060 руб.) СП (4589 руб.): 65% от ФОТ (7060 руб.)	0,87 87 / 100	10113,68 7892,7	883,7 222,34	8799	6867	769 193	35,5	30,89
14	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.01.12-0005 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 МАТ=5,4846	0,4437 Ф2.р1	2903,6		1288				
15	ФССЦ-12.1.02.03-0206 Применит. ТПП	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0206 Унифлекс ЭПП МАТ=10,6756	230,16 Ф2.р2*1,05	153,73		35382				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,87 87 / 100	2923,43 2879,23	44,2	2543	2505	38	12,8	11,14
16	ФЕР09-03-050-01 Монтаж краевой рейки	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-050-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2135; ЭМ=13,4346; ЗПМ=0 НР (2255 руб.): 90% от ФОТ (2505 руб.) СП (2129 руб.): 85% от ФОТ (2505 руб.)								
17	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвоздь 6/39 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.07-0082 Дюбель-гвоздь 6/39 мм МАТ=1,2064	4,8 480 / 100	84,45		405				
18	ФССЦ-07.2.07.13-0151	Планка из стального листа толщиной 1 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0151 Планка из стального листа толщиной 1 мм МАТ=8,2484	0,0035 Ф3.р1	56254,09		197				
19	ФССЦ-14.5.01.07-0129	Герметик силиконовый: PENOSEAL белый, бесцветный (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.01.07-0129 Герметик силиконовый PENOSEAL белый, бесцветный МАТ=14,4446	6 0,6*10	1037,99		6228				
Машинное отделение										
20	ФЕР15-01-049-04	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-049-04 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2206; ЭМ=13,3569; ЗПМ=4,0787; МАТ=8,001 НР (15945 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (19931 руб.) СП (7374 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (19931 руб.)	1,7 170 / 100	13759,04 11655,19	1145,09 68,89	23390	19814	1947 117	50,6	86,02
21	ФССЦ-01.6.01.10-0002	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.6.01.10-0002 Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм МАТ=5,3792	174,3 Ф13.р1	290,48		50631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-009-02 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2693; ЭМ=12,1799; ЗПМ=15,6105; МАТ=5,1825 НР (1959 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2129 руб.) СП (937 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2129 руб.)	0,325 32,5 / 100	40216,75 6502,47	255,9 50,11	13070	2113	83 16	31,41	10,21
23	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,203; ЭМ=6,7156; ЗПМ=10,7931; МАТ=24,0815 НР (52947 руб.): 123% от ФОТ (43046 руб.) СП (32285 руб.): 75% от ФОТ (43046 руб.)	3,01 301 / 100	19396,41 14282,19	47,95 18,78	58383	42989	144 57	53,94	162,36
24	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.05-0011 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=11,1611	92,6	94,2		8723				
25	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2081; ЭМ=12,1275; ЗПМ=16,7013; МАТ=6,7587 НР (12030 руб.): 120% от ФОТ (10025 руб.) СП (6516 руб.): 65% от ФОТ (10025 руб.)	3,01 301 / 100	4796,68 3267,61	296,76 62,63	14438	9836	893 189	14,36	43,22
26	ФССЦ-12.1.02.03-0205 Применит. ТКП	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0205 Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=10,4347	360,255 Ф10.р1*1,05	177,6		63981				
27	ФССЦ-12.1.02.03-0206 Применит. ТПП	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0206 Унифлекс ЭПП МАТ=10,6756	366,66 Ф10.р2*1,05	153,73		56367				
28	ФЕР46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-015-05 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2706 НР (2452 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2919 руб.) СП (1401 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2919 руб.)	1,1 110 / 100	2653,99 2653,99		2919	2919		12,82	14,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,203; ЭМ=6,7156; ЗПМ=10,7931; МАТ=24,0815 НР (4838 руб.): 123% от ФОТ (3933 руб.) СП (2950 руб.): 75% от ФОТ (3933 руб.)	0,55 (110*0,5) / 100	9698,2 7141,1	23,97 9,39	5334	3928	13 5	26,97	14,83
30	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.05-0011 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=11,1611	8,46	94,2		797				
31	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-004-04 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2189; ЭМ=11,9808; ЗПМ=19,624; МАТ=6,7587 НР (10712 руб.): 120% от ФОТ (8927 руб.) СП (5803 руб.): 65% от ФОТ (8927 руб.)	1,1 110 / 100	10113,68 7892,7	883,7 222,34	11125	8682	972 245	35,5	39,05
32	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.01.12-0005 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 МАТ=5,4846	0,561 Ф11.р1	2903,6		1629				
33	ФССЦ-12.1.02.03-0206 Применит. ТПП	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0206 Унифлекс ЭПП МАТ=10,6756	291,06 Ф11.р2*1,05	153,73		44745				
34	ФЕР09-03-050-01 Монтаж краевой рейки	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-050-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2135; ЭМ=13,4346; ЗПМ=0 НР (2850 руб.): 90% от ФОТ (3167 руб.) СП (2692 руб.): 85% от ФОТ (3167 руб.)	1,1 110 / 100	2923,43 2879,23	44,2	3216	3167	49	12,8	14,08
35	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвоздь 6/39 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.07-0082 Дюбель-гвоздь 6/39 мм МАТ=1,2064	5,6 560 / 100	84,45		473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ФССЦ-07.2.07.13-0151	Планка из стального листа толщиной 1 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0151 Планка из стального листа толщиной 1 мм МАТ=8,2484	0,0044 Ф12,р1	56254,09		248				
37	ФССЦ-14.5.01.07-0129	Герметик силиконовый: PENOSEAL белый, бесцветный (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.01.07-0129 Герметик силиконовый PENOSEAL белый, бесцветный МАТ=14,4446	7,2 0,6*12	1037,99		7474				
Кровля										
38	ФЕР07-05-030-09 Демонтаж	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-030-09 1 зона. 1 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2179; ЭМ=11,012; ЗПМ=17,4481; МАТ=6,2066 НР (22153 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (18616 руб.) СП (12659 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (18616 руб.)	2,17 217 / 100	16839,79 6193,21	10646,58 2385,64	36542	13439	23103 5177	37,032	80,36
39	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2695; ЭМ=12,1668; ЗПМ=17,8433; МАТ=5,1947 НР (51396 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (55865 руб.) СП (24581 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (55865 руб.)	2,387 (217*1,1) / 100	24294,28 23341,43	266,21 62,63	57990	55716	635 149	112,75	269,13
40	ФЕРр63-16-5	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: композитных панелей, площадью в одном месте: свыше 5 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-16-5 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2207; ЭМ=13,4561; ЗПМ=0 НР (5160 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ (7938 руб.) СП (3175 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7938 руб.)	1,472 (92*1,6) / 100	5657,47 5392,25	265,22	8328	7938	390	23,41	34,46
41	ФССЦ-01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм МАТ=5,356	4,8	53,56		257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ФЕР09-03-050-01 Демонтаж краевой рейки и краевого профиля	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-050-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2135; ЭМ=13,4346; ЗПМ=0 НР (3029 руб.): 90% от ФОТ (3366 руб.) СП (2861 руб.): 85% от ФОТ (3366 руб.)	1,67 167 / 100	2046,4 2015,46	30,94	3417	3366	51	8,96	14,96
43	ФЕР16-07-002-01 Демонтаж	Установка воронок водосточных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-07-002-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2279; ЭМ=12,4495; ЗПМ=12,0384; МАТ=8,7832 НР (1073 руб.): 128% от ФОТ (838 руб.) СП (696 руб.): 83% от ФОТ (838 руб.)	2	525,22 417,06	108,16 1,88	1050	834	216 4	1,764	3,53
44	ФЕР46-04-008-01 Кровля и крышки вентшахт	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-008-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2008; ЭМ=2,3135 НР (2240 руб.): 110% от ФОТ (2036 руб.) СП (1425 руб.): 70% от ФОТ (2036 руб.)	0,75 75 / 100	2810,21 2714,36	95,85	2108	2036	72	14,38	10,79
45	ФЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-07-002-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2279; ЭМ=12,4495; ЗПМ=12,0384; МАТ=8,7832 НР (1787 руб.): 128% от ФОТ (1396 руб.) СП (1159 руб.): 83% от ФОТ (1396 руб.)	2	911,03 695,1	180,27 3,13	1822	1390	361 6	2,94	5,88
46	ФССЦ-08.1.02.01-0001	Воронка водосточная: диаметром 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.01-0001 Воронка водосточная диаметром 100 мм МАТ=2,1217	2	729,86		1460				
47	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр58-16-3 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,1908; ЭМ=2,7379 НР (17331 руб.): 83% от ФОТ (20881 руб.) СП (13573 руб.): 65% от ФОТ (20881 руб.)	0,75 75 / 100	27979,78 27841,43	138,35	20985	20881	104	129,9	97,43
48	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный МАТ=6,7667	1,605 Ф7.p2	2875,04		4614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-041 2020-2 ЭМ=15,79 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,11 Ф7.р1	678,65	678,65	753		753		
50	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-043 2020-2 ЭМ=12,57 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,11 Ф7.р1	41,23	41,23	46		46		
51	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 2020-2 ЭМ=13,88 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,11 Ф7.р1	185,71	185,71	206		206		
52	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,203; ЭМ=6,7156; ЗПМ=10,7931; МАТ=24,0815 НР (121373 руб.): 123% от ФОТ (98677 руб.) СП (74008 руб.): 75% от ФОТ (98677 руб.)	6,9 690 / 100	19396,41 14282,19	47,95 18,78	133835	98547	331 130	53,94	372,19
53	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.05-0011 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=11,1611	212	94,2		19970				
54	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2081; ЭМ=12,1275; ЗПМ=16,7013; МАТ=6,7587 НР (27575 руб.): 120% от ФОТ (22979 руб.) СП (14936 руб.): 65% от ФОТ (22979 руб.)	6,9 690 / 100	4796,68 3267,61	296,76 62,63	33097	22547	2048 432	14,36	99,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ФССЦ-12.1.02.03-0205 Применит. ТКП	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0205 Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=10,4347	825,93 Ф4.p1*1,05	177,6		146685				
56	ФССЦ-12.1.02.03-0206 Применит. ТПП	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0206 Унифлекс ЭПП МАТ=10,6756	840,42 Ф4.p2*1,05	153,73		129198				
57	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-09 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,203; ЭМ=6,7156; ЗПМ=10,7931; МАТ=24,0815 НР (16358 руб.): 123% от ФОТ (13299 руб.) СП (9974 руб.): 75% от ФОТ (13299 руб.)	1,86 (372*0,5) / 100	9698,2 7141,1	23,97 9,39	18039	13282	45 17	26,97	50,16
58	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.05-0011 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=11,1611	57,23	94,2		5391				
59	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-004-04 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2189; ЭМ=11,9808; ЗПМ=19,624; МАТ=6,7587 НР (21131 руб.): 120% от ФОТ (17609 руб.) СП (11446 руб.): 65% от ФОТ (17609 руб.)	2,17 217 / 100	10113,68 7892,7	883,7 222,34	21947	17127	1918 482	35,5	77,04
60	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.01.12-0005 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 МАТ=5,4846	1,107 Ф5.p1	2903,6		3214				
61	ФССЦ-12.1.02.03-0206 Применит. ТПП	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.03-0206 Унифлекс ЭПП МАТ=10,6756	574,14 Ф5.p2*1,05	153,73		88263				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ФЕР46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-015-05 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2706 НР (8293 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9873 руб.) СП (4739 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9873 руб.)	3,72 372 / 100	2653,99 2653,99		9873	9873		12,82	47,69
63	ФЕР09-03-050-01 Монтаж краевой рейки	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-050-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=24,2135; ЭМ=13,4346; ЗПМ=0 НР (9640 руб.): 90% от ФОТ (10711 руб.) СП (9104 руб.): 85% от ФОТ (10711 руб.)	3,72 372 / 100	2923,43 2879,23	44,2	10875	10711	164	12,8	47,62
64	ФССЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвоздь 6/39 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.07-0082 Дюбель-гвоздь 6/39 мм МАТ=1,2064	17,94 1794 / 100	84,45		1515				
65	ФССЦ-07.2.07.13-0151	Планка из стального листа толщиной 1 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0151 Планка из стального листа толщиной 1 мм МАТ=8,2484	0,0149 Ф6.p1	56254,09		838				
66	ФССЦ-14.5.01.07-0129	Герметик силиконовый: PENOSEAL белый, бесцветный (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.01.07-0129 Герметик силиконовый PENOSEAL белый, бесцветный МАТ=14,4446	18 0,6*30	1037,99		18684				
67	ФЕР07-05-030-09 Ранее демонтированные	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-030-09 1 зона. 1 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2179; ЭМ=11,012; ЗПМ=17,4481; МАТ=6,2066 НР (27691 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (23270 руб.) СП (15824 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (23270 руб.)	2,17 217 / 100	25764,15 7741,51	13308,22 2982,05	55908	16799	28879 6471	46,29	100,45
Итого по разделу 1						2190983				1921,74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						1393586	442240	69214 13902		1921,74
Накладные расходы						500803				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						296594				
Итого по смете:										
Итого						2190983				1921,74
В том числе:										
Материалы						882132				
Машины и механизмы						69214				
ФОТ						456142				
Накладные расходы						500803				
Сметная прибыль						296594				
Тендерное снижение цены $2\,190\,983 * 0,8725$						1911633				
Затраты на компенсацию НДС при УСН $(МАТ+О+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20$						213534,11				
ВСЕГО по смете						2125167,11				1921,74